

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS			FOLHA Nº: 01/01			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE TABOÃO		DATA:	10/08/2026		
LOCAL:	RUA EVARISTO JOSÉ DE ANDRADE, S/N; DISTRITO DE TABOÃO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP DESONERADO 202601; SINAPI DESONERADO 202604			()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES				BDI	27,82%	

Composição do BDI	Intervalos de Referência	Composição adotada	BDI Proposto:	27,82%
Administração Central (AC)	De 3,80 % até 4,67%	4,00%	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Lucro (L)	De 6,64 % até 8,69%	8,00%		
Despesas Financeiras (DF)	De 1,02 % até 1,21%	1,20%		
Seguros (S) + Garantias (G)	De 0,32 % até 0,74%	0,90%		
Garantias (G)	De 0,00 % até 0,42%	0,30%		
Riscos (R)	De 0,50% até 0,97%	1,05%		
Tributos (I)	De 5,65 % até 13,15%	9,15%		

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTID.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 22.086,04
1.1	ED-28427 (SETOP)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R\$ 1.187,10	R\$ 1.517,35	R\$ 1.517,35
1.2	ED-50128 (SETOP)	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UNID.	1,00	R\$ 9.146,84	R\$ 11.691,49	R\$ 11.691,49
1.3	ED-50635 (SETOP)	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 2.493,14	R\$ 3.186,73	R\$ 3.186,73
1.5	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO DOS ITENS NELE ENCONTRADOS E FECHAMENTO DA OBRA					VALOR:	R\$ 5.690,47
1.5.1	ED-48434 (SETOP)	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	102,88	R\$ 22,25	R\$ 28,44	R\$ 2.925,91
1.5.2	ED-48489 (SETOP)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	15,00	R\$ 26,14	R\$ 33,41	R\$ 501,15

1.5.3	ED-48474 (SETOP)	REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	2,00	R\$ 286,73	R\$ 366,50	R\$ 733,00
1.5.4	97627 (SINAPI)	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	1,43	R\$ 221,38	R\$ 282,97	R\$ 404,65
1.5.5	ED-7830 (SETOP)	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 31,46	R\$ 40,21	R\$ 643,36
1.5.6	ED-50367 (SETOP)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 23,59	R\$ 30,15	R\$ 482,40
2.0	SUPERESTRUTURA				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 96.919,46
2.1	SAPATAS					VALOR:	R\$ 26.590,74
2.1.1	96522 (SINAPI)	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	11,54	R\$ 158,01	R\$ 201,97	R\$ 2.330,73
2.1.2	ED-50859 (SETOP)	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA	M³	4,02	R\$ 4.605,87	R\$ 5.887,22	R\$ 23.666,62
2.1.3	ED-51120 (SETOP)	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M³	5,77	R\$ 80,46	R\$ 102,84	R\$ 593,39
2.2	PILARES DO SUB-NÍVEL					VALOR:	R\$ 4.748,15
2.2.1	ED-50842 (SETOP)	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³	1,12	R\$ 3.316,71	R\$ 4.239,42	R\$ 4.748,15
2.3	VIGAS DO TÉRREO					VALOR:	R\$ 11.829,78
2.3.1	ED-51107 (SETOP)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	1,22	R\$ 80,46	R\$ 102,84	R\$ 125,46
2.3.2	ED-48336 (SETOP)	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M³	3,56	R\$ 2.572,16	R\$ 3.287,73	R\$ 11.704,32
2.4	PILARES					VALOR:	R\$ 7.630,96
2.4.1	ED-50842 (SETOP)	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³	1,80	R\$ 3.316,71	R\$ 4.239,42	R\$ 7.630,96
2.5	VIGAS SUPERIORES					VALOR:	R\$ 9.994,70
2.5.1	ED-48336 (SETOP)	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M³	3,04	R\$ 2.572,16	R\$ 3.287,73	R\$ 9.994,70
2.6	PRIMEIRA LAJE					VALOR:	R\$ 33.497,68
2.6.1	ED-50848 (SETOP)	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M²	102,45	R\$ 243,32	R\$ 311,01	R\$ 31.862,97
2.6.2	ED-48322 (SETOP)	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA	M²	19,41	R\$ 65,89	R\$ 84,22	R\$ 1.634,71
2.7	LAJE SUPERIOR					VALOR:	R\$ 2.627,45
2.7.1	ED-50849 (SETOP)	LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	M²	9,77	R\$ 210,40	R\$ 268,93	R\$ 2.627,45
3.0	ALVENARIA				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 52.015,13
3.1	ED-48231 (SETOP)	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	235,82	R\$ 60,32	R\$ 77,10	R\$ 18.181,72

3.2	87878 (SINAPI)	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	216,57	R\$ 5,55	R\$ 7,09	R\$ 1.535,48
3.3	87904 (SINAPI)	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	208,48	R\$ 9,60	R\$ 12,27	R\$ 2.558,05
3.4	ED-50728 (SETOP)	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	9,77	R\$ 14,48	R\$ 18,51	R\$ 180,84
3.5	87536 (SINAPI)	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	216,57	R\$ 41,45	R\$ 52,98	R\$ 11.473,88
3.6	87777 (SINAPI)	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	208,48	R\$ 66,02	R\$ 84,39	R\$ 17.593,63
3.7	ED-50763 (SETOP)	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	9,77	R\$ 39,36	R\$ 50,31	R\$ 491,53
4.0	COBERTURA				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 64.420,89
4.1	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHAS METALICAS	M²	113,00	R\$ 238,88	R\$ 305,34	R\$ 34.503,42
4.2	ED-48429 (SETOP)	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	113,00	R\$ 163,38	R\$ 208,83	R\$ 23.597,79
4.3	ED-48332 (SETOP)	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	30,59	R\$ 20,58	R\$ 26,31	R\$ 804,82
4.4	ED-50680 (SETOP)	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	30,59	R\$ 79,89	R\$ 102,12	R\$ 3.123,85
4.5	ED-48421 (SETOP)	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	M²	9,76	R\$ 134,11	R\$ 171,42	R\$ 1.673,06
4.6	ED-48406 (SETOP)	EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA	M	30,59	R\$ 18,36	R\$ 23,47	R\$ 717,95
5.0	ELÉTRICA				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 15.534,93

5.1	ED-50227 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	10,00	R\$ 264,11	R\$ 337,59	R\$ 3.375,90
5.2	ED-50228 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID.	14,00	R\$ 118,09	R\$ 150,94	R\$ 2.113,16
5.3	ED-50232 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R\$ 311,41	R\$ 398,04	R\$ 2.786,28
5.4	ED-20579 (SETOP)	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 2.643,20	R\$ 3.378,54	R\$ 3.378,54
5.5	ED-16601 (SETOP)	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNID.	1,00	R\$ 71,97	R\$ 91,99	R\$ 91,99
5.6	ED-34462 (SETOP)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNID.	1,00	R\$ 16,52	R\$ 21,12	R\$ 21,12
5.7	ED-34460 (SETOP)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNID.	1,00	R\$ 18,30	R\$ 23,39	R\$ 23,39
5.8	ED-34465 (SETOP)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNID.	1,00	R\$ 22,93	R\$ 29,31	R\$ 29,31
5.9	ED-34466 (SETOP)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNID.	1,00	R\$ 23,06	R\$ 29,48	R\$ 29,48
5.10	ED-48998 (SETOP)	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	M	30,00	R\$ 18,60	R\$ 23,77	R\$ 713,10
5.11	91845 (SINAPI)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	R\$ 8,71	R\$ 11,13	R\$ 222,60

5.12	ED-48961 (SETOP)	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	M	18,00	R\$ 9,01	R\$ 11,52	R\$ 207,36
5.13	ED-14183 (SETOP)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE	UNID.	1,00	R\$ 238,04	R\$ 304,26	R\$ 304,26
5.14	ED-5571 (SETOP)	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UNID.	1,00	R\$ 206,40	R\$ 263,82	R\$ 263,82
5.15	ED-3010 (SETOP)	ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R\$ 126,00	R\$ 161,05	R\$ 322,10
5.16	ED-51055 (SETOP)	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R\$ 127,64	R\$ 163,15	R\$ 326,30
5.17	ED-13356 (SETOP)	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	14,00	R\$ 74,11	R\$ 94,73	R\$ 1.326,22
6.0	ESQUADRIAS				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 31.038,27
6.1	JANELAS					VALOR:	R\$ 15.665,12
6.1.1	ED-29484 (SETOP)	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M²	3,3	R\$ 907,49	R\$ 1.159,95	R\$ 3.827,84
6.1.2	ED-29453 (SETOP)	FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UNID.	2	R\$ 99,02	R\$ 126,57	R\$ 253,14
6.1.3	ED-29481 (SETOP)	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	M²	7,74	R\$ 1.056,86	R\$ 1.350,88	R\$ 10.455,81
6.1.4	ED-29451 (SETOP)	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UNID.	7	R\$ 126,11	R\$ 161,19	R\$ 1.128,33
6.2	PORTAS					VALOR:	R\$ 15.373,15
6.2.1	ED-49602 (SETOP)	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UNID.	1	R\$ 1.100,15	R\$ 1.406,21	R\$ 1.406,21
6.2.2	ED-49603 (SETOP)	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UNID.	5	R\$ 1.137,73	R\$ 1.454,25	R\$ 7.271,25

6.2.3	ED-50983 (SETOP)	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M²	9,9	R\$ 464,77	R\$ 594,07	R\$ 5.881,29
6.2.4	ED-13911 (SETOP)	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	UNID.	1	R\$ 344,46	R\$ 440,29	R\$ 440,29
6.2.5	ED-49697 (SETOP)	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	6	R\$ 25,89	R\$ 33,09	R\$ 198,54
6.2.6	ED-7309 (SETOP)	FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3", TIPO REDONDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1	R\$ 16,47	R\$ 21,05	R\$ 21,05
6.2.7	ED-49699 (SETOP)	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UNID.	1	R\$ 120,89	R\$ 154,52	R\$ 154,52
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 19.125,28
7.1	TUBULAÇÕES					VALOR:	R\$ 8.171,51
7.1.1	ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL					VALOR:	R\$ 5.166,17
7.1.1.1	ED-50223 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5	R\$ 188,07	R\$ 240,39	R\$ 1.201,95
7.1.1.2	ED-50225 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	2	R\$ 349,45	R\$ 446,67	R\$ 893,34
7.1.1.3	ED-50224 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5	R\$ 250,95	R\$ 320,76	R\$ 1.603,80
7.1.1.4	ED-50029 (SETOP)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10	R\$ 47,38	R\$ 60,56	R\$ 605,60
7.1.1.5	104352 (SINAPI)	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	1	R\$ 42,30	R\$ 54,07	R\$ 54,07
7.1.1.6	ED-50011 (SETOP)	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	UNID.	5	R\$ 76,91	R\$ 98,31	R\$ 491,55
7.1.1.7	ED-49939 (SETOP)	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	1	R\$ 247,11	R\$ 315,86	R\$ 315,86
7.1.2	ÁGUA					VALOR:	R\$ 3.005,34

7.1.2.1	ED-50221 (SETOP)	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	8	R\$ 152,90	R\$ 195,44	R\$ 1.563,52
7.1.2.2	ED-50019 (SETOP)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	18	R\$ 25,83	R\$ 33,02	R\$ 594,36
7.1.2.3	94689 (SINAPI)	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UNID.	5	R\$ 10,38	R\$ 13,27	R\$ 66,35
7.1.2.4	89987 (SINAPI)	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	2	R\$ 153,79	R\$ 196,57	R\$ 393,14
7.1.2.5	102605 (SINAPI)	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNID.	1	R\$ 303,53	R\$ 387,97	R\$ 387,97
7.2	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS					VALOR:	R\$ 10.953,77
7.2.1	100878 (SINAPI)	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UNID.	2	R\$ 746,51	R\$ 954,19	R\$ 1.908,38
7.2.2	ED-16749 (SETOP)	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, COMPRIMENTO DE 30CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UNID.	2	R\$ 19,48	R\$ 24,90	R\$ 49,80
7.2.3	100849 (SINAPI)	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNID.	2	R\$ 48,84	R\$ 62,43	R\$ 124,86
7.2.4	ED-50283 (SETOP)	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	3	R\$ 458,94	R\$ 586,62	R\$ 1.759,86
7.2.5	ED-50329 (SETOP)	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	UNID.	3	R\$ 280,01	R\$ 357,91	R\$ 1.073,73
7.2.6	ED-50314 (SETOP)	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO	UNID.	1	R\$ 231,11	R\$ 295,40	R\$ 295,40
7.2.7	ED-48160 (SETOP)	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4	R\$ 155,11	R\$ 198,26	R\$ 793,04
7.2.8	ED-48164 (SETOP)	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2	R\$ 184,31	R\$ 235,59	R\$ 471,18
7.2.9	ED-48163 (SETOP)	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4	R\$ 141,33	R\$ 180,65	R\$ 722,60

7.2.10	ED-21631 (SETOP)	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	0,90	R\$ 476,49	R\$ 609,05	R\$ 548,15
7.2.11	ED-48342 (SETOP)	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	UNID.	1	R\$ 130,38	R\$ 166,65	R\$ 166,65
7.2.12	ED-48348 (SETOP)	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	1,5	R\$ 59,80	R\$ 76,44	R\$ 114,66
7.2.13	ED-21635 (SETOP)	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2,7	R\$ 217,20	R\$ 277,63	R\$ 749,60
7.2.14	ED-50278 (SETOP)	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	UNID.	1	R\$ 527,48	R\$ 674,22	R\$ 674,22
7.2.15	ED-50324 (SETOP)	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	UNID.	1	R\$ 165,04	R\$ 210,95	R\$ 210,95
7.2.16	ED-50290 (SETOP)	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UNID.	1	R\$ 901,63	R\$ 1.152,46	R\$ 1.152,46
7.2.17	ED-50331 (SETOP)	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA	UNID.	1	R\$ 88,66	R\$ 113,33	R\$ 113,33
7.2.18	ED-16749 (SETOP)	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, COMPRIMENTO DE 30CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UNID.	1	R\$ 19,48	R\$ 24,90	R\$ 24,90
8.0	REVESTIMENTOS				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 39.518,33
8.1	PAREDES					VALOR:	R\$ 4.710,27
8.1.1	87269 (SINAPI)	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	54,41	R\$ 67,73	R\$ 86,57	R\$ 4.710,27
8.2	PISO					VALOR:	R\$ 23.366,33
8.2.1	ED-50569 (SETOP)	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	91,63	R\$ 66,79	R\$ 85,37	R\$ 7.822,45
8.2.2	104597 (SINAPI)	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M²	58,34	R\$ 131,58	R\$ 168,19	R\$ 9.812,20
8.2.3	ED-50544 (SETOP)	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	39,15	R\$ 92,37	R\$ 118,07	R\$ 4.622,44

8.2.4	ED-50771 (SETOP)	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	65,83	R\$ 13,18	R\$ 16,85	R\$ 1.109,24
8.3	SOLEIRA E PEITORIL					VALOR:	R\$ 2.234,26
8.3.1	ED-51002 (SETOP)	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1,43	R\$ 384,22	R\$ 491,11	R\$ 702,29
8.3.2	ED-50997 (SETOP)	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	3,37	R\$ 355,65	R\$ 454,59	R\$ 1.531,97
8.4	FORRO					VALOR:	R\$ 9.207,47
8.4.1	ED-28728 (SETOP)	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M²	89,73	R\$ 60,84	R\$ 77,77	R\$ 6.978,30
8.4.2	ED-28751 (SETOP)	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M	103,25	R\$ 16,89	R\$ 21,59	R\$ 2.229,17
9.0	PINTURA				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 22.844,83
9.1	ED-50174 (SETOP)	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	9,63	R\$ 33,71	R\$ 43,09	R\$ 414,96
9.2	ED-50473 (SETOP)	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	331,57	R\$ 16,55	R\$ 21,15	R\$ 7.012,71
9.3	ED-50514 (SETOP)	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	351,66	R\$ 7,87	R\$ 10,06	R\$ 3.537,70
9.4	ED-50453 (SETOP)	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	351,66	R\$ 21,88	R\$ 27,97	R\$ 9.835,93
9.5	ED-50515 (SETOP)	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	9,77	R\$ 9,91	R\$ 12,67	R\$ 123,79
9.6	ED-50452 (SETOP)	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	9,77	R\$ 21,30	R\$ 27,23	R\$ 266,04
9.7	ED-50491 (SETOP)	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	19,8	R\$ 35,37	R\$ 45,21	R\$ 895,16
9.8	88311 (SINAPI)	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$ 32,71	R\$ 41,81	R\$ 668,96
9.9	MATED-11457 (SETOP)	TINTA (TIPO: EPÓXI PREMIUM APLICAÇÃO: ALVENARIA, CERÂMICA, MADEIRA, METAIS E PISO ACABAMENTO: BRILHANTE)	UNID.	1	R\$ 70,08	R\$ 89,58	R\$ 89,58
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL DO ITEM:		R\$ 5.213,67
10.1	SUPORTE PARA URNA FUNERÁRIA					VALOR:	R\$ 3.871,99
10.1.1	ED-50842 (SETOP)	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³	0,08	R\$ 3.316,71	R\$ 4.239,42	R\$ 339,15

10.1.2	ED-50849 (SETOP)	LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	M²	1,6	R\$ 210,40	R\$ 268,93	R\$ 430,29
10.1.3	ED-21657 (SETOP)	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M²	1,6	R\$ 440,98	R\$ 563,66	R\$ 901,86
10.1.4	ED-21636 (SETOP)	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	5,6	R\$ 233,28	R\$ 298,18	R\$ 1.669,81
10.1.5	ED-50737 (SETOP)	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1,20	R\$ 346,11	R\$ 442,40	R\$ 530,88
10.2	LIMPEZA					VALOR:	R\$ 1.341,68
10.2.1	ED-50266 (SETOP)	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	121,86	R\$ 8,61	R\$ 11,01	R\$ 1.341,68
TOTAL DA OBRA						R\$	368.716,83



Documento assinado digitalmente
MATHEUS ALVES CAMPOS
 Data: 10/08/2026 15:50:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
 CREA: 248074/D

JOSÉ FRANCISCO MATOS E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS