


PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas - MG
OBRA: Construção de Centro esportivo Carlos Alberto Silva com área de vivência, campo society e estacionamento - ETAPA 01.
LOCAL: Rua José Oscar de Paula - Bairro Niteroy - Bom Jardim de Minas /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE JANEIRO/2026 E SINAPI ABRIL/2026 **PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO**
FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

COMPOSIÇÕES DE CUSTO - COM DESONERADO						
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 01	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138: (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM TRAMA: 200X200MM), ACABAMENTO TIPO SALGAMENTO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	jan/26	SEINFRA	R\$ 106,22
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	MATED-9042	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA BRITA : 0 E 1 SLUMP: 60+-10)	M3	0,080000	R\$ 566,96	R\$ 45,36
SEINFRA	MATED-29525	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20MM TRAMA: 150X150MM TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR PESO: 1,48KG/M2)	M2	0,750000	R\$ 12,36	R\$ 9,27
SEINFRA	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 31,69	R\$ 15,85
SEINFRA	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 23,59	R\$ 23,59
SEINFRA	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO	M3	0,080000	R\$ 124,08	R\$ 9,93
SEINFRA	ED-8145	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE	M2	0,200000	R\$ 11,14	R\$ 2,23
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 02	REDE DE NYLON FIO 2MM MALHA 12X12 COM CABO DE AÇO(3/8") NOS CRUZAMENTOSE TUBOS DE FIXAÇÃO ENTRE ALAMBRADOS - INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSARIOS	M2	abr/26	SINAPI/COTAÇÃO	R\$ 68,01
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	001	REDE DE NYLON FIO 2MM MALHA 12X12	M2	1,000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
SINAPI-I	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,080000	R\$ 63,02	R\$ 5,04
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,333333	R\$ 91,62	R\$ 30,54
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 31,44	R\$ 9,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	R\$ 23,58	R\$ 14,15

PRISCILA CRISTINA DE PAULA
NETO:08911608688



Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D