

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM EXISTENTE NA PLANILHA			
101731 (SINAPI)	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	R\$ 340,73	M²
4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	R\$ 275,00	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	R\$ 21,71	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 25,27	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 18,75	

COMPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME NECESSÁRIO			
COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).	R\$ 145,50	M²
4712 (SINAPI INSUMOS)	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM	R\$ 79,77	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	R\$ 21,71	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 25,27	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 18,75	

Responsável Técnico
ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS