



PLANTA BAIXA - ELÉTRICA
ESC. 1/150



LEGENDA: ELÉTRICA	
	POSTE COLONIAL FIRENZE PARA JARDIM DE ALUMÍNIO 02 GLOBOS H= 3,05M ASSENTADO EM PISO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LÂMPADA – A SER EXECUTADA
	REFLETOR DE LED 1000W COR BRANCO-FRIO 110V/220V – A SER EXECUTADA
	BALIZADOR – LUMINÁRIA LED 12W BLINDADO PARA CHÃO / PISO DE JARDIM – A SER EXECUTADA
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 4 MM2, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1”), ENTERRADO COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO – A SER EXECUTADA
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 4 MM2, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1”), FIXADO EM ALAMBRADO – A SER EXECUTADA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A
	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

Carimbos e aprovações:

De Paula

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio, 423 - Loja 01
Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 8490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

Eng° Civil Priscila C. de Paula Neto –
CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS

Prefeito Municipal:	CNPJ:	Fone :
José Francisco Matos e Silva	18.684.217/0001-23	(32) 3292-1601
CONTRATO CONVÊNIO: RECURSO PRÓPRIO		

Título : Construção de área de vivência, quadra de malha, arquibancada, quadra de areia e pista de caminhada. – ETAPA 03

Endereço da obra :	Área:
RUA: SÃO JOSÉ, S/N° BAIRRO: CENTRO, BOM JARDIM DE MINAS – MG.	1.185,80 m2
	Folha :
	01/01

Conteúdo: CROQUI REDE ELÉTRICA: PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO LUMINÁRIA.	Escala : Indicada	Revisão N° 00
	Data base : SEINFRA OUT.2025 SINAPI NOV.2025	Data : 06/01/2026