

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS /MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA - ETAPA 02
LOCAL: AVENIDA PREFEITO GENIVALDO MARQUES DE PAULA - CENTRO (ENTRADA DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS)/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - REGIÃO LESTE -JANEIRO/2025, SINAPI DEZEMBRO/2024 E SICRO JANEIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO - COM DESONERADO						
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	UNID.	jan/25	SEINFRA/SICRO	R\$ 4,63
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9509	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	H	0,003196	R\$ 38,34	R\$ 0,12
SICRO	E9558	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW	H	0,003196	R\$ 72,38	R\$ 0,23
SEINFRA	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003196	R\$ 20,94	R\$ 0,07
SEINFRA	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ICMS: INCLUSO)	T	0,001200	R\$ 3.511,74	R\$ 4,21
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 02	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	UNID.	jan/25	SEINFRA/SICRO	R\$ 2,06
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9509	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	H	0,002321	R\$ 38,34	R\$ 0,09
SICRO	E9558	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW	H	0,002321	R\$ 72,38	R\$ 0,17
SEINFRA	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002321	R\$ 20,94	R\$ 0,05
SEINFRA	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ICMS: INCLUSO)	T	0,000500	R\$ 3.511,74	R\$ 1,76

Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D