

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS			
Órgão:	Secretaria de Obras	Objeto:	Memória de Quantitativos
Obra:	REFORMA DO CENTRO MUSICAL IZABEL PEREIRA MARQUES NARDY		DATA: 17/06/2026
Resp. Técnico:	ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS	CREA: 248074/D	REVISÃO
Local:	RUA GUMERCINDO GONÇALVES DA CUNHA, S/N; BAIRRO CENTRO EM BOM JARDIM DE MINAS - MG		0
Item	Serviços		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		
total :	1	1	UNID.
2.0	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTA - PAVIMENTO SALA DE PRÁTICA		
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		
total :	$((1 * 1) * 8) + (0,6 * 0,4) + (0,58 * 0,38) + (1,45 * 2,35) =$	11,87	M²
2.2	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		
total :	$((1 * 0,2) * 8) + (0,6 * 0,2) + (0,58 * 0,2) =$	1,84	M²
2.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO		
total :	$(((((1 * 3) * 8) + (0,4 + 0,6 + 0,4) + (0,38 + 0,58 + 0,38) + (2,35 + 2,35)) * 0,2) =$	6,29	M²
2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024		
total :	$(0,6 * 0,4) + (0,58 * 0,38) =$	0,46	M²
2.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024		
total :	$((1 * 1) * 8) =$	8,00	M²
2.6	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024		
total :	$((1 * 4) * 8) + ((0,6 + 0,4) * 2) + ((0,58 + 0,38) * 2) =$	35,92	M
2.7	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_ 10/2025		
total :	$1,45 * 2,35 =$	3,41	M²
3.0	PINTURA		
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		
total :	$(1 * 5) + (1,5 * 8) + (1 * 2) =$	19,00	M²
3.2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO		
total :	$(1 * 5) + (1,5 * 8) + (1 * 2) =$	19,00	M²
3.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO		
total :	$(1 * 5) + (1 * 2) =$	7,00	M²
3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA		
total :	$(4,3 + 2,2 + 1,2 + 7,5 + 6,7 + 7,5 + 1,2 + 2,2) * 1 =$	32,80	M²
3.5	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		
total :	$((((4,3 + 2,2 + 1,2 + 7,5 + 6,7 + 7,5 + 1,2 + 2,2) * 2,2) + ((10,1 + 7,1 + 10,1 + 7,1) * 6,2) + (((5 + 1,3 + 0,95) * 1,1) * 2) + ((4 + 6,75 + 7,5 + 1,3 + 2,23 + 2,05 + 5,73 + 3,4) * 2,8) + ((2,08 + 1,15 + 2,08 + 1,15) * 1,2) + ((16 + 4,4) * 1,2) + (30 * 1,6) + (((7,5 + 1,2) * 1) * 2)) - (((1 * 1) * 16) + (0,58 * 0,38) + (0,6 * 0,4) + ((0,8 * 2,1) * 4) + ((1,45 * 2,35) * 2) + ((0,6 * 2,1) * 2) + ((1,2 * 1) * 8) + ((2 * 1) * 8) + ((0,4 * 0,6) * 2)) =$	432,71	M²
3.6	PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FITA CREPE, PARA APLICAÇÃO DE RESINA, TINTA OU VERNIZ, EXCLUSIVE PINTURA		
total :	$4,3 + 2,2 + 1,2 + 7,5 + 6,7 + 7,5 + 1,2 + 2,2 =$	32,80	M

3.7	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
total:	$(4,3 + 2,2 + 1,2 + 7,5 + 6,7 + 7,5 + 1,2 + 2,2 + 10,1 + 7,1 + 7,1) * 1 =$ 57,1 M²
3.8	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
total:	$2 + 2 + 59,7 + (8 * 1,5) + ((7,1 + 10,1 + 4) * 0,4) =$ 84,18 M²
3.9	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
total:	$2 + 2 + 59,7 + (8 * 1,5) + ((7,1 + 10,1 + 4) * 0,4) =$ 84,18 M²
3.10	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO
total:	$((0,6 * 2,1) * 3) * 2 =$ 7,56 M²
3.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
total:	$((((1,2 * 1,2) * 2) * 8) + (((0,8 * 2,1) * 2) * 2) + (((0,8 * 0,6) * 2) * 2) + ((2,1 * 0,6) * 2) + ((2,20 * 1,9) * 2) + (((7,5 + 1,2) * 1) * 2) =$ 59,96 M²
4.0	FORRO
4.1	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA
total:	$43,3 + 2,39 =$ 45,69 M²
4.2	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
total:	$3,4 + 4 + 6,75 + 7,5 + 1,3 + 2,23 + 2,05 + 5,73 + 1,15 + 2,08 + 1,15 + 2,08 =$ 39,42 M
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
total:	$6 =$ 6 M
5.2	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
total:	$6 =$ 6 M
5.3	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
total:	$((((2 * 1) * 5) * 1) =$ 10 M²xMÊS
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
total:	$((((2 * 1) * 5) * 2) =$ 20,00 M²
5.5	TELA DE PROTEÇÃO, TIPO FACHADEIRA, INSTALADA EM ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
total:	$2 * 5 =$ 10,00 M²
5.6	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
total:	$120 =$ 120 M²