MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ÓRGÃO: SEINFRA/MG — Data

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS — 08/09/2025 — 0

Resp. Técnico: Priscila Cristina de Paula — Engenheira Civil — CREA-MG Nº: 142.702/D — FOLHA Nº: 02/05

LOCAL: Rua Antônio de Melo Tinoco - Bairro Viegas - Bom Jardim de Minas/MG.

ITEM	SERVIÇOS
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

Quantidade =	1,00	Unidade

2.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADA NA ENERGIA INTERMEDIARIA

TRECHO 01 - LARGURAS COM SARJETAS

5,00	5,00	23,00	23,00	115,00	6,00	6,00	11,00	11,00	66,00	6,00
6,00	8,00	8,00	48,00	6,00	6,00	40,00	40,00	240,00	6,00	6,00
32,00	32,00	192,00	6,00	6,00	15,00	15,00	90,00	6,00	6,00	30,00
30,00	180,00	6,00	6,00	64,00	64,00	384,00				

TRECHO 02 - LARGURAS COM SARJETAS

6,00	6,00	68,00	68,00	408,00	6,00	6,00	25,00	25,00	150,00	6,00
6,00	20,00	20,00	120,00	6,00	6,00	32,00	32,00	192,00	6,00	6,00
20,00	20,00	120,00	6,00	6,00	35,00	35,00	210,00	5,50	5,50	100,00
100,00	550,00	5,50	5,50	110,00	110,00	605,00				

TOTAL	**3.670,00**	**m²**

2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

TRECHO 01 - LARGURAS SEM SARJETAS

4,40	4,40	23,00	23,00	101,20	5,40	5,40	11,00	11,00	59,40	5,40
5,40	8,00	8,00	43,20	5,40	5,40	40,00	40,00	216,00	5,40	5,40
32,00	32,00	172,80	5,40	5,40	15,00	15,00	81,00	5,40	5,40	30,00
30,00	162,00	5,40	5,40	64,00	64,00	345,60				

TRECHO 02 - LARGURAS SEM SARJETAS

5,40	5,40	68,00	68,00	367,20	5,40	5,40	25,00	25,00	135,00	5,40
5,40	20,00	20,00	108,00	5,40	5,40	32,00	32,00	172,80	5,40	5,40
20,00	20,00	108,00	5,40	5,40	35,00	35,00	189,00	4,90	4,90	100,00
100,00	490,00	4,90	4,90	110,00	110,00	539,00				

TOTAL	**3.290,20**	**m²**

3.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**
3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

TRECHO 01

23,00	23,00	46,00	11,00	11,00	22,00	8,00	8,00	16,00	40,00	40,00
80,00	32,00	32,00	64,00	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00	60,00	64,00
64,00	128,00	Travamento inicial + final		12,00						

TRECHO 02

68,00	68,00	136,00	25,00	25,00	50,00	20,00	20,00	40,00	32,00	32,00
64,00	20,00	20,00	40,00	35,00	35,00	70,00	100,00	100,00	200,00	110,00
110,00	220,00	Travamento inicial + final		12,00						

TOTAL	**1.290,00**	**m**

3.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS) =	1.266,00	m

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.09.08 13:30:31 -03'00'

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D

José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal