



Legenda Calçamento e Drenagem:

- Trecho em bloquete e=8cm - A ser executado
- Meio fio - A ser executado
- Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm

Nota 1: Base existente

Será executada o calçamento sobre a base existente. A base existente possui característica de solo arenoso sem necessidade de reforço estrutural.

De Paula

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio, n°423, loja Centro – Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 6490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

Eng° Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS

Prefeito Municipal:	CNPJ:	Fone :
José Francisco Matos e Silva	18.684.217/0001-23	(32)3292-1601
RECURSO:		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL		

Título : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Endereço da obra :	Área :	
Rua Antônio de Melo Tinoco – Bairro Viegas – Bom Jardim de Minas/MG.	3.550,00	
ART :	Folha :	
MG20254265029	01/03	
Conteúdo:	Escala :	Revisão N°
Trecho 01: Planta baixa de pavimentação, det. meio fio, sarjeta pavimentação e planta de situação Google Earth.	Indicada	01
	Data base Sinapi :	Data :
	Abr./2025	08/09/2025