



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - COLÉGIO TABOÃO	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
0						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	50.396,25	49.495,20
1.	REFORMA - COLÉGIO TABOÃO		-					
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)		-					
1.1.1.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,75	2,5M X 1,5M = 3,75M²	2.(SE	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3,75	
1.2.	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS		-					
1.2.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	187,27	187,27	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	187,27	
1.2.2.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	187,27	187,27	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	187,27	
1.2.3.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00	22	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	22	
1.2.4.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	36,96	36,96	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	36,96	
1.2.5.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	6,72	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	6,72	
1.2.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	4	
1.2.7.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,00	90	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	90	
1.2.8.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	38,00	38	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	38	
1.2.9.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4	3.EM	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS	4,00	
1.3.	PINTURA		-	10				
1.3.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.515,00	1411 + 1104 = 2515	4.PIN	PINTURA		2.515,00
1.3.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.515,00	1411 + 1104 = 2515	4.PIN	PINTURA		2.515,00

BOM JARDIM DE MINAS - MG
Local

terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RENNAN ROBERTO DUARTE DA SILVA
CREA/CAU: RJ2019107419D MG
ART/RRT: MG20243409885



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA - COLÉGIO TABOÃO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

				#REF!					
				ILUMINAÇÃO E CHUVEIROS	LOUÇAS				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5			
0				0,00	0,00				
1.	REFORMA - COLÉGIO TABOÃO		-						
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)		-						
1.1.1.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,75						
1.2.	EMBOÇO, FORRO, LOUÇAS E PORTAS		-						
1.2.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	187,27						
1.2.2.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	187,27						
1.2.3.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00						
1.2.4.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	36,96						
1.2.5.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72						
1.2.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00						
1.2.7.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,00						
1.2.8.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	38,00						
1.2.9.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00						
1.3.	PINTURA		-						
1.3.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.515,00						
1.3.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.515,00						

BOM JARDIM DE MINAS - MG
Local

terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RENNAN ROBERTO DUARTE DA SILVA
CREA/CAU: RJ2019107419D MG
ART/RRT: MG20243409885