

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS-MG

RECURSOS PRÓPRIOS

OBJETO: PINTURA DO MURO EXTERNO

DATA: 27/11/2020

LOCAL: ANTIGA MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS DO MATOZINHOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 (UM) MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM FUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00	-
2	PINTURA			
2.1	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO	M2	1.022,92	MURO PERÍMETRO EXTERNO = 148+22,25+79,75+36,45+47,97+6,65+4,55+44,13+135,15+146,5+20,5+3,15+12+6,67+3,20+6,34
				MURO PERÍMETRO INTERNO = 8+54,8+6,3+11,97+6,65+12,6+20,48+2,47+37,59+48,05+11,68+14,24+20,23+33,6
2.2	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	1.022,92	VER ITEM (2.1)
2.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	1.022,92	VER ITEM (2.1)
2.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	15,54	PORTÕES = (1,80*1,70)+(2,00*1,90)+(3,10*2,80)

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil
 Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREAMG Nº56.477/D

Sérgio Martins
 Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas-MG