



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01	<b>Nº SICONV</b> 01/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JARDIM DE MINAS	<b>BDI 1</b> 27,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE</b>									<b>112.051,50</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO ALAMBRADOS RIO DO PEIXE E TABOÃO</b>					-	<b>112.051,50</b>	
1.1.			PLACA IDENTIFICADORA					-	-	
1.2.			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>41.234,14</b>	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	31,85	92,33	BDI 1	117,41	3.739,51	RA
1.2.2.	SINAPI	102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	31,85	440,66	BDI 1	560,34	17.846,83	RA
1.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	893,00	16,59	BDI 1	21,10	18.842,30	RA
1.2.4.	SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	150,00	4,22	BDI 1	5,37	805,50	RA
<b>1.3.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>70.817,36</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	109,00	52,13	BDI 1	66,29	7.225,61	RA
1.3.2.	SINAPI-I	37712	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	M2	580,00	61,50	BDI 1	78,20	45.356,00	RA
1.3.3.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	50,00	27,50	BDI 1	34,97	1.748,50	RA
1.3.4.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	25,00	518,63	BDI 1	659,49	16.487,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JARDIM DE MINAS  
Local

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Responsável Técnico  
Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva  
CREA/CAU: 2019107419



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01	<b>Nº SICONV</b> 01/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JARDIM DE MINAS	<b>BDI 1</b> 27,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE</b>									
<b>112.051,50</b>									

Data ART/RRT: MG20210822685

← RECURSO