



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE

Nº SICONV
01/2022

Nº OPERAÇÃO
01

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE				
1.	CONSTRUÇÃO ALAMBRADOS RIO DO PEIXE E TABOÃO		-	
1.1.	PLACA IDENTIFICADORA		-	
1.2.	FUNDAÇÃO		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	31,85	
1.2.2.	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	31,85	
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	893,00	
1.2.4.	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	150,00	
1.3.	ALAMBRADO		-	
1.3.1.	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	109,00	
1.3.2.	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	M2	580,00	
1.3.3.	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	50,00	
1.3.4.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	25,00	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	8.080,31	40.379,44
FUNDAÇÃO	31,85	
FUNDAÇÃO		31,85
FUNDAÇÃO	193,00	700,00
FUNDAÇÃO	50,00	100,00
ALAMBRADO		109,00
ALAMBRADO		
ALAMBRADO		
ALAMBRADO		

BOM JARDIM DE MINAS
Local

terça-feira, 11 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva
CREA/CAU: 2019107419
ART/RRT: MG20210822685



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE	Nº SICONV 01/2022	Nº OPERAÇÃO 01	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS
---	----------------------	-------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5													
ALAMBRADOS - TABOÃO E RIO DO PEIXE				23.552,25	40.039,50														
1.	CONSTRUÇÃO ALAMBRADOS RIO DO PEIXE E TABOÃO		-																
1.1.	PLACA IDENTIFICADORA		-																
1.2.	FUNDAÇÃO		-																
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	31,85																
1.2.2.	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	31,85																
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	893,00																
1.2.4.	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	150,00																
1.3.	ALAMBRADO		-																
1.3.1.	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	109,00																
1.3.2.	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	M2	580,00	290,00	290,00														
1.3.3.	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	50,00	25,00	25,00														
1.3.4.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	25,00		25,00														

BOM JARDIM DE MINAS

Local

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva

CREA/CAU: 2019107419

ART/RRT: MG20210822685