



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000	Nº SICONV 00000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma	MUNICÍPIO / UF Bom Jardim de Minas	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma									246.485,48	
1. Reforma Interna - Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas									-	246.485,48
1.1. Sistema Elétrico									-	79.371,66
1.1.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	11,84	BDI 1	15,20	22.800,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1.500,00	10,88	BDI 1	13,96	20.940,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	34609	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	1.000,00	16,32	BDI 1	20,95	20.950,00	RA
1.1.4.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	696,43	BDI 1	893,87	893,87	RA
1.1.5.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55,00	120,52	BDI 1	154,69	8.507,95	RA
1.1.6.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	114,00	24,79	BDI 1	31,82	3.627,48	RA
1.1.7.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	28,02	BDI 1	35,96	575,36	RA
1.1.8.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	300,00	2,80	BDI 1	3,59	1.077,00	RA
1.2. Placas de Sinalização									-	8.143,00
1.2.1.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00	42,07	BDI 1	54,00	5.400,00	RA
1.2.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00	21,37	BDI 1	27,43	2.743,00	RA
1.3. Piso e Rebaixamento de Geso									-	64.732,80
1.3.1.	SINAPI-I	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	440,00	108,78	BDI 1	139,62	61.432,80	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	2.200,00	1,17	BDI 1	1,50	3.300,00	RA
1.4. Rebaixo de Geso									-	21.639,20
1.4.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	440,00	38,32	BDI 1	49,18	21.639,20	RA
1.5. Esquadrias									-	72.598,82
1.5.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	30,00	111,35	BDI 1	142,92	4.287,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000	Nº SICONV 00000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma	MUNICÍPIO / UF Bom Jardim de Minas	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma									246.485,48	
1.5.2.	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	200,00	263,64	BDI 1	338,38	67.676,00	RA
1.5.3.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	494,91	BDI 1	635,22	635,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jardim de Minas

Local

terça-feira, 3 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva

CREA/CAU: 2019107419

ART/RRT: MG20221110421

RECURSO

↓