**PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas**
**OBRA: DRENAGEM E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS**
**LOCAL: Rua Maria José de Paula - Bairro Chico Nogueira - Bom Jardim de Minas – MG**
**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 E SEINFRA REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO.**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses**

| | COMPOSIÇÕES DE CUSTO - COM DESONERADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO** | **UNIDADE** | **DATA BASE** | **FONTE** | **PREÇO REFERENCIAL** |
| | COMP. 01 | **MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP DE AREIA E CIMENTO TRAÇO - 1:6 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)** | **M3** | **jan/26** | **SEINFRA** | **R$ 982,30** |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| SEINFRA | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0,060000 | R$ 8.518,05 | R$ 511,08 |
| SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,000000 | R$ 18,53 | R$ 111,18 |
| SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,500000 | R$ 25,29 | R$ 12,65 |
| SEINFRA INSUMO | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 1,050000 | R$ 183,11 | R$ 192,26 |
| SEINFRA INSUMO | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | KG | 157,000000 | R$ 0,69 | R$ 108,33 |
| SEINFRA INSUMO | MATED-10245 | SACO DE ANIAGEM | UNID. | 20,000000 | R$ 2,34 | R$ 46,80 |

**Priscila Cristina de Paula**
Engenheira Civil