PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas		**FOLHA Nº:**	01/03.
OBRA: DRENAGEM E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS		**DATA:**	16/06/2026
LOCAL: Rua Maria José de Paula - Bairro Chico Nogueira - Bom Jardim de Minas – MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 E SEINFRA REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO.	( )	**DIRETA**	(X) **INDIRETA**
DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15	**% ISS MUNICIPAL:**	5,00%	**LDI:** 28,22%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$1.731,79
1.1	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	5,12	R$263,80	R$338,24	R$1.731,79
2.0			SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL					R$98.279,98
2.1	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	166,32	R$15,10	R$19,36	R$3.219,96
2.2	SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	129,40	R$27,13	R$34,79	R$4.501,83
2.3	SEINFRA	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	17,81	R$623,16	R$799,02	R$14.230,55
2.4	SEINFRA	ED-9203	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	32,00	R$128,59	R$164,88	R$5.276,16
2.5	SEINFRA	ED-9205	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	99,00	R$200,03	R$256,48	R$25.391,52
2.6	SEINFRA	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	127,60	R$49,81	R$63,87	R$8.149,81
2.7	SEINFRA	ED-48549	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	5,00	R$2.815,70	R$3.610,29	R$18.051,45
2.8	SEINFRA	ED-48631	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	3,00	R$2.524,41	R$2.524,41	R$7.573,23
2.9	SEINFRA	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	U	3,00	R$687,49	R$687,49	R$2.062,47
2.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP DE AREIA E CIMENTO TRAÇO - 1:6 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	10,00	R$982,30	R$982,30	R$9.823,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas		**FOLHA Nº:**	01/03.
OBRA: DRENAGEM E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS		**DATA:**	16/06/2026
LOCAL: Rua Maria José de Paula - Bairro Chico Nogueira - Bom Jardim de Minas – MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 E SEINFRA REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO.	( )	**DIRETA**	(X) **INDIRETA**
DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15	**% ISS MUNICIPAL:**	5,00%	**LDI:** 28,22%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
3.0			SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE					R$85.586,21
3.1	SEINFRA	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	695,69	R$2,80	R$3,59	R$2.497,53
3.2	SINAPI	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	624,07	R$103,84	R$133,14	R$83.088,68
4.0			OBRAS COMPLEMENTARES					R$22.418,21
4.1	SINAPI	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	98,60	R$96,69	R$123,98	R$12.224,43
4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	215,65	R$36,87	R$47,27	R$10.193,78
			TOTAL GERAL DA OBRA					R$208.016,19

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil

CREA-MG Nº: 142.702/D

José Francisco Matos e Silva
Prefeita Municipal